

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเดื่อ - เสียน

บ้านเสียน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอบำบอง จังหวัดหนองคาย

โดยทำการรื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมท่อดูดน้ำเดิมออก และทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบแกน

ขนาด 150 แรงม้า ใช้ไฟ 3 เฟส ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมการเปิด - ปิด และทำการติดตั้งท่อดูดน้ำ

แบบแกน ขนาด 14 นิ้ว ยาว 12 เมตร พร้อมหัวกะโหลกสูบน้ำ และแท่นรับท่อดูดน้ำ และป้ายโครงการ

รายการก่อสร้าง (ตามแบบที่ อบต.บ้านเดื่อ กำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า + อุปกรณ์	-	-	-	-	ราคาได้
1.1	งานเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบแกน	1.00	ชุด	609,900.00	609,900.00	รวมค่าแรง
	ขนาด 150 แรงม้า ใช้ไฟ 3 เฟส	-	-	-	-	กำไร และ
1.2	งานภายในตู้ควบคุมเปิด - ปิด	1.00	ชุด	-	-	ภาษีไว้
	- ชุดแมคเนติก ขนาด 275 A 380 V	1.00	ชุด	19,260.00	19,260.00	เรียบร้อยแล้ว
	- ชุดแมคเนติก ขนาด 210 A 380 V	1.00	ชุด	17,120.00	17,120.00	
	- ชุดไทม์ 380 V	1.00	ชุด	6,420.00	6,420.00	
	- ชุดซีล็คเตอร์ โวลล์	1.00	ชุด	3,210.00	3,210.00	
	- ชุดซีล็คเตอร์ แอมป์	1.00	ชุด	2,675.00	2,675.00	
	- ชุดฟิวส์ ไบเม็ต ขนาด 315 A 380 V	1.00	ชุด	2,675.00	2,675.00	
	- สายไฟคอนโทรล ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	6,420.00	6,420.00	
	- ชุดพุ่มบัทัม (OFF - ON) 380 V	2.00	อัน	321.00	642.00	
	- ชุดไฟสัญญาณ (เขียว - แดง) 380 V	2.00	หลอด	321.00	642.00	
	- ชุดเทอร์มินอล พร้อมแผ่นเหล็กปิดท้าย	1.00	ชุด	535.00	535.00	
	- ชุดฟิวส์คอนโทรล ขนาด 15 A	3.00	ชุด	321.00	963.00	
	- สายไฟทองแดง ขนาด 70 ตร.มม.	2.00	เมตร	2,996.00	5,992.00	
	- ปลอกสีหุ้มสาย (แยกประเภทสาย)	45.00	อัน	37.00	1,665.00	
	- หางปลา ขนาด 1.5 มม.	2.00	ท่อ	321.00	642.00	
	- ค่าแรงรื้อถอน และประกอบติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	21,400.00	21,400.00	
2	งานท่อดูดน้ำ และแท่นรับท่อดูดน้ำ	-	-	-	-	
2.1	งานรื้อถอน เครื่องสูบน้ำ และท่อเหล็ก	1.00	เหมา	12,726.00	12,726.00	
	แบบแกนขนาด 14 นิ้ว พร้อมหน้าแปลน	-	-	-	-	
2.2	งานท่อเหล็กดูดน้ำ แบบแกนเพลลา	3.00	ท่อน	52,177.00	156,531.00	
	ขนาด 14 นิ้ว และติดสไปร์เดอร์ 3 ล็อค	-	-	-	-	
	ยาว 4 เมตร พร้อมหน้าแปลนและน็อตยึด	-	-	-	-	
2.3	งานหัวกะโหลก และแกนเพลลา	1.00	ท่อน	34,360.00	34,360.00	
2.4	สีน้ำมันกันสนิม อีพ็อกซีโคทาร์	10.00	ชุด	954.00	9,540.00	

รายการ	ปริมาณวัสดุ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.5 ชูตกาบประเกณ ทีบรอนล์ (ใหญ่)	12.00	ชุด	254.00	3,048.00	
2.6 แชล็ค	12.00	ชุด	127.00	1,524.00	
2.7 จารบี R 3	10.00	กก.	318.00	3,180.00	
2.8 งานเพลาข้อเหวี่ยงรถยนต์	1.00	ชุด	24,179.00	24,179.00	
2.9 ชูตแกนบรูตดัลลูปปีน	1.00	ชุด	10,180.00	10,180.00	
2.10 ชูตลูกปีน ขนาด 190 - 140 (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	3,181.00	3,181.00	
2.11 ชูตลูกปีน ขนาด 92 - 70 (ด้านหลัง)	1.00	ชุด	1,018.00	1,018.00	
2.12 น็อตยึดแท่งลูกปีน	8.00	ตัว	44.00	352.00	
2.13 งานแท่นรับท่อเหล็กดูหน้า	-	-	-	-	
- เส้าเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปหกเหลี่ยมกลวง	6.00	ต้น	3,630.00	21,780.00	
Ø 0.15 เมตร ยาว 6.00 เมตร	-	-	-	-	
- งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก	3.00	ท่อน	2,927.00	8,781.00	
ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.70 เมตร	-	-	-	-	
- งานเหล็กวางพับ [0.15 x 0.10 เมตร	4.00	ท่อน	2,482.00	9,928.00	
หนา 4.5 มม. ยาว 6.00 เมตร	-	-	-	-	
3 ป้ายโครงการ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	
ราคากลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมรวมทั้งสิ้น				1,003,469.00	

คิดเป็นเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม จริงเพียง

1,000,000 บาท

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกราคากลาง

(นางสาวอรุณ จันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- รับทราบและเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณัฐชัย วัฒนประศาสน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณวัฒน์ ประสงค์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิทย์ บุตรสาส์)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายณัฐรณมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี