

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ของ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเตื่อ - เสียน ของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเตื่อ - เสียน ภายในหมู่บ้าน บ้านเตื่อ,บ้านโนนสวรรค์,บ้านสร้างหลวง และบ้านเสียน หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 9 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอบำบัด จังหวัดหนองคาย

โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โดยทำการทุบรื้อแฉกคานคองกรีตเดิมที่แตกร้าว พร้อมขนกอง และทำการคานคองกรีตคลองส่งน้ำใหม่ คลองส่งน้ำ สาย MC เดิม (กม.ที่ 0+000 ถึง 1+049) ความยาวรวมทั้งหมด 1,000 เมตร และป้ายโครงการ (ตามแบบ ที่ อบต. บ้านเตื่อ กำหนด)

หน่วยงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอบำบัด จังหวัดหนองคาย

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F (ฝนชุก 1)	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โดยทำการทุบรื้อแฉกคานคองกรีต และคานคองกรีตคลองส่งน้ำใหม่ ความยาวรวมทั้งหมด 1,000 เมตร								
1.1	ค่าแรงทุบรื้อแฉกคองกรีต	450.00	ลบ.ม.	200.00	90,000.00	1.3472	269.44	121,248.00	
	คลองส่งน้ำเดิม (รื้อกอง)	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	คองกรีตคานคลองส่งน้ำ	450.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	153.90	ตัน	2,579.00	396,908.1	1.3472	3,474.43	534,714.78	
	ประเภทที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทรายหยาบ	256.50	ลบ.ม.	280.00	71,820	1.3472	377.22	96,756.93	
	- หิน เบอร์ 1,2	490.50	ลบ.ม.	542.00	265,851	1.3472	730.18	358,153.29	
	- ค่าแรงผสมและเทคองกรีต	450.00	ลบ.ม.	436.00	196,200	1.3472	587.38	264,321.00	
1.3	งานไม้แบบ	150.00	ตร.ม.	150.00	22,500.00	1.3472	202.08	30,312.00	
1.4	ยาแนวรอยต่อคองกรีต	1,001.00	เมตร	15.00	15,015.00	1.3472	20.21	20,230.21	
2	ป้ายโครงการ								
2.1	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	300.00	300.00	1	300.00	300.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ	1.00	แผ่น	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	1,000.00	
	4' x 8' หนา 2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	2.00	ท่อน	175.00	350.00	1	175.00	350.00	
	1"x 1" หนา 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ยาว 6 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตดำ	1	ท่อน	800.00	800.00	1	800.00	800.00	
	Ø 2 1/2" ยาว 6.00 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	หนา 2.00 มม.	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่า Factor F (ฝนชุก 1)	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุน (บาท)		ต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- สีนํ้ามัน (3.785 ลิตร)	1	กระป๋อง	550.00	550.00	1	550.00	550.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,058,294	รวมราคากลางทั้งสิ้น		1,428,736.21	
						รวมราคากลางคิดให้จริงเพียง		1,428,000.00	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ลํารวจ / ประเมินการ

(นายสุริยา บุตรสาดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ / ประเมินการ

(นายฉัตรชัย สายประศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ / เห็นชอบ

(นางนิตยา ธรรมวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ / อนุมัติ

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 (ของจังหวัดหนองคายและกรุงเทพมหานคร) และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2554 กระทรวงการคลัง และใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

ใบสรุปรายละเอียดราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ของ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ - เสียน ของ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ - เสียน ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ , บ้านโนนสวรรค์ ,บ้านสร้าง-หลวง และบ้านเสียน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และ ๙ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ของ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ - เสียน ของ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ โดยทำการทุบรื้อแผงดาดคอนกรีตที่แตกร้าวออกพร้อมชนกองทิ้งและทำการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำใหม่ คลองส่งน้ำ สาย MC เดิม (จาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 1+049) ท้องคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.บ้านเดื่อ กำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1.	งานปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ				
1.1	ค่าแรงงานทุบแผงคอนกรีตคลองส่งน้ำเดิม (รื้อกอง)	450	ลบ.ม.	269.40	121,230.00
		-	-	-	-
1.2	ค่างานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำใหม่ คอนกรีต (1 : 2 : 4)	450	ลบ.ม.	-	-
		-	-	-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง	153.90	ตัน	3,474.00	534,648.60
	- ทรายหยาบ	256.50	ลบ.ม.	377.00	96,700.50
	- หิน เบอร์ 1,2	490.50	ลบ.ม.	730.00	358,065.00
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	450	ลบ.ม.	587.00	264,150.00
1.3	งานไม้แบบ	150	ตร.ม.	202.00	30,300.00
1.4	ยานวนรอยต่อคอนกรีต	1,001	เมตร	20.00	20,020.00
2.	งานป้ายโครงการ				
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00
รวมเป็นเงินค่างานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ					1,428,114.10
รวมเป็นเงินค่างานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จริงเพียง					1,428,000.00

รวมเป็นเงินค่างานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จริงเพียง 1,428,000 บาท
 ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อ วันที่ ๔. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบันทึก

(นายสุริยา บุตรสาธิ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รวมเป็นเงินค่างานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จริงเพียง 1,428,000 บาท
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อ วันที่ ๔. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบันทึก
(นายสุริยา บุตรสาส์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- รับทราบและเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฉัตรชัย สายประศาสน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางนิภาพร สหธิบริบาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา บุตรสาส์)

☑ - รับทราบและเห็นชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา ธรรมวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

☑ - รับทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายไสมณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗